

SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ŚLEPEGO

Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.

Nazwa obiektu : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań

L.P	Spis treści	nr karty
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis zawartości	2
3.	Charakterystyka robót - opis techniczny.	3 - 4
4.	Dane wyjściowe do kosztorysowania	5
5.	Kosztorys inwestorski wartościowy – wg programu Norma.	

CHARAKTERYSTYKA - OPIS TECHNICZNY

DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ŚLEPEGO DLA ZAKRESU

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.

Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.

Nazwa obiektu : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań

1.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego ślepego obejmującego wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu są:

- Inwentaryzacja budowlana
- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy Jednostką Projektującą, a Inwestorem – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań
- Pomiaru uzupełniające,
- uzgodnienia funkcji i materiałów z inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126)
- Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zlecniodawcą.

1. Stan projektowany.

1.1. Remont w pokoju nauczycielskim

W istniejącym budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 przewidziano wymianę istniejącej stolarki okiennej na okna PCV dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne z szybami bezpiecznymi od środka parametr U11, zgodnie z rysunkiem schematu.

1.1.1. Roboty rozbiórkowe w pokoju nauczycielskim

Projekt przewiduje całkowity demontaż istniejących ościeżnic drewnianych. Cały materiał z rozbiórki należy oddać do utylizacji.

1.1.2. Roboty budowlane – remontowe.

W pokoju nauczycielskim przewidziano wymianę stolarki okiennej. Przewidziano wykucie z muru istniejących ościeżnic drewnianych, montaż nowych okien oraz wykonanie tynków, gładzi oraz malowanie farbami emulsyjnymi po montażu okien.

Przewidziano okna PCV dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne z szybami bezpiecznymi od wewnątrz – Parametr U11, zgodnymi z rysunkiem schematu.

Poznań, 3 lipiec 2020 r.

Opracował : mgr inż. Ryszard Iwanus

Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.

Nazwa obiektu : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań

Kosztorys inwestorski ślepy sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń:

1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego do asortymentu robót. Ręcznie zostaną wykonane roboty w dużym zakresie.
2. Montaż nowej stolarki okiennej obejmuje zakup oraz montaż wszystkich elementów wykończenia.
3. Koszt materiałów wliczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.
4. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD - I kw.2020 r.
5. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości średniej regionalnej.
6. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR.

Poznań, dnia 03.07.2020 r.

Opracował :